



PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ E-E



OZNACZENIA:

- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
- KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 3
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 4
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 5
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 6
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 7
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 8
- KLAPA REWIZYJNA
- KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

UWAGI:

- W PRZYPADKU KOLIZJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI NA BIEŻĄCO KORYGOWAĆ TRASY PROWADZENIA KANAŁÓW.
- KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE WYKONYWAĆ ETAPOWO W MIARĘ WYKONYWANIA INSTALACJI. NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
- KSZTAŁTKI I KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY ZE STALI OCYNKOWANEJ.
- PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I WYPEŁNIĆ PIANKĄ.
- KANAŁY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO.
- PRZEWODY PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻYĆ W KLAPY ODCINAJĄCE (O KLASIE EI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY) URUCHAMIANE Z SAP.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE W CM DO KSZTAŁTEK BEZ IZOLACJI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

<div>INFRA</div> <div>RED</div>		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917	
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy		ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY		TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGLOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.			
				ZAKRES: BUDYNEK SOR			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/POOS/09		PODPIS		BRANŻA: Sanitarna		SKALA 1:100	
				TEMAT RYSUNKU PRZEKRÓJ E-E, F-F - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		DATA 2018.02.02	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09		PODPIS		SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S		NR RYSUNKU WM5	
						NR REWIZJI (R0)	