



Wieniec opaskowy p.W-1 ~126mb


skala 1:20



1) 510 Ø8 L=116cm

2) Ø12 / mb = 510.00m

Przykładowe zakłady prętów poz.2 w narożu.



Podczas zbrojenia należy zadbać o nie otwieranie naroży.
Zakład prętów co najmniej 100 cm.

Zestawienie stali dla poz. W-1

Poz.	Szt.	Ø	Stal Klasa	Pojed. Dług. [m]	Całk. Dług. [m]	Masa [kg]
1	510	8	A-III	1.16	591.60	233.68
2	1	12	A-IIIIN	mb	510.00	452.88


Masa całkowita A-III = 233.68 kg
Masa całkowita A-IIIIN = 452.88 kg
Masa całkowita A-III + A-IIIIN = 686.56 kg

Wieniec wykonać nad wszystkimi ścianami nośnymi

Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa betonu: B37 (C30/37)
klasa ekspozycji: XC3
maksymalny wymiar kruszywa D=20mm

Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=500\text{MPa}$ (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=400\text{MPa}$ (A-III)
klasa ciągliwości: B

Otulina: dolna i boczna: 25mm
górna: 30mm



Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
<div><div>INFRA RED</div><div><div>ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice</div><div><div>infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl</div><div><div>infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917</div></div></div></div></div>		
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH
		ZAKRES BUDYNEK SOR
		BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08	PODPIS	TEMAT RYSUNKU Zbrojenie wieńca poz. W-1
		SKALA 1:20 DATA 2018.01.30
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/POOK/08	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_K
		NR RYSUNKU K20 NR REWIZJI (R0)