




STOPA FUND. poz. F-1 sztuk: 15
skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:20




Zestawienie stali dla poz. F-1 (dla jednej stopy)

Poz.	Szt.	Ø	Stal Klasa	Pojed. Dług. [m]	Całk. Dług. [m]	Masa [kg]
1	15	12	A-IIIIN	1.65	24.75	21.98
2	15	12	A-IIIIN	1.65	24.75	21.98
3	4	25	A-IIIIN	2.82	11.28	43.43
4	2	8	A-III	1.16	2.32	0.92

Masa całkowita A-III = 0.92 kg
Masa całkowita A-IIIIN = 87.39 kg
Masa całkowita A-III + A-IIIIN = 88.31 kg

Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa betonu: B37 (C30/37)
klasa ekspozycji: XC4
maksymalny wymiar kruszywa D=20mm
Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=500\text{MPa}$ (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności $f_{yk}=400\text{MPa}$ (A-III)
klasa ciągliwości: B
Otulina: 50mm



Przerwa robocza

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
INFRA RED		
ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		
infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		
infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917		
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH
		ZAKRES BUDYNEK SOR
		BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08	PODPIS	TEMAT RYSUNKU Zbrojenie stopy fundamentowej poz. F-1
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/PWOK/08	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_K
		SKALA 1:20
		DATA 2018.01.30
		NR RYSUNKU K6
		NR REWIZJI (R0)