


ŚCIANA ŻELBETOWA POZ. Sc-0.2


~17mb

SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:20



Zestawienie stali dla poz. Sc-0.2

Poz.	Szt.	Ø	Stal Klasa	Pojed. Dług. [m]	Calc. Dług. [m]	Masa [kg]
1	140	12	A-III	1.33	186.20	165.35
2	70	12	A-III	1.82	113.40	100.70
3	50	6	A-III	0.40	20.00	4.44
6	1	12	A-III	mb	240.00	213.12

Masa całkowita A-II = 4.44 kg
Masa całkowita A-III = 479.17 kg
Masa całkowita A-II + A-III = 483.61 kg

Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa betonu: B37 (C30/37)
klasa ekspozycji: XC4
maksymalny wymiar kruszywa D=20mm
Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk=500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności fyk=400MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B
Otulina: 30mm



Przerwa robocza

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
<div><div>INFRA RED</div><div><div>ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice</div><div><div>infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl</div><div><div>infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917</div></div></div></div></div>		
INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	TEMAT PROJEKTU
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH
		ZAKRES BUDYNEK SOR
		BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT	PODPIS	TEMAT RYSUNKU
mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08		Zbrojenie ścian fundamentowych poz. Sc-0.2
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU
mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/PWOK/08		IR_080-17_PW_K
		SKALA 1:20
		DATA 2018.01.30
		NR RYSUNKU K9
		NR REWIZJI (R0)