


ŚCIANA ŻELBETOWA POZ. Sc-0.1

~126mb

SKALA 120



Zestawienie stali dla poz. Sc-0.1

Poz.	Szt.	Ø	Stal Klasa	Pojed. Dług. [m]	Calc. Dług. [m]	Masa [kg]
1	1020	12	A-III	1.83	1866.60	1657.54
2	510	12	A-III	1.82	826.20	733.67
3	510	6	A-III	0.40	204.00	45.29
4	160	12	A-III	1.93	308.80	274.21
5	34	12	A-III	1.93	65.62	58.27
6	1	12	A-III	mb	2300.00	2042.40


Masa całkowita A-III = 45.29 kg  
Masa całkowita A-III = 4766.09 kg  
Masa całkowita A-III + A-III = 4811.38 kg

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA WĘZŁÓW

ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH


SKALA 120

POZ. Sc-0.1



PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 120



Beton: zgodny z normą PN-EN 206  
minimalna klasa betonu: B37 (C30/37)  
klasa ekspozycji: XC4  
maksymalny wymiar kruszywa D=20mm  
Stal: zbrojenie główne:  
charakterystyczna granica plastyczności fyk=500MPa (A-IIIN)  
klasa ciągliwości: B  
strzemiona:  
charakterystyczna granica plastyczności fyk=400MPa (A-III)  
klasa ciągliwości: B  
Otulina: 30mm



Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
<b>INFRA RED</b>		
ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		
infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		
infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917		
INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	TEMAT PROJEKTU
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH
		ZAKRES BUDYNEK SOR
		BRANŻA Konstrukcyjna
PROJEKTANT	PODPIS	TEMAT RYSUNKU
mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08		Zbrojenie ścian fundamentowych poz. Sc-0.1
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU
mgr inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0027/POOK/08		IR_080-17_PW_K
		SKALA 1:20
		DATA 2018.01.30
		NR RYSUNKU K8
		NR REWIZJI (R0)