



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ D-D



- UWAGI:
1. W PRZYPADKU KOLIZJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI NA BIEŻĄCO KORYGOWAĆ TRASY PROWADZENIA KANAŁÓW.
  2. KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE WYKONYWAĆ ETAPOWO W MIARĘ WYKONYWANIA INSTALACJI. NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
  3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY ZE STALI OCYNKOWANEJ.
  4. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I WYPEŁNIĆ PIANKĄ.
  5. KANAŁY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO.
  6. PRZEWODY PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWOPOŻAROWE WYPOSAŻYĆ W KŁAPY ODCINAJĄCE (O KLASIE EI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY) URUCHAMIANE Z SAP.
  7. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE W MM DO KSZTAŁTEK BEZ IZOLACJI.

OZNACZENIA:

- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
- KANAŁ WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 2
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 3
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 4
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 5
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 6
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 7
- KANAŁ WYWIEWNY Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 8
- KŁAPA REWIZYJNA
- KŁAPA PRZECIWOPOŻAROWA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

INFRA RED		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		infra-red@len.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917	
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach		ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY		TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.		BUDYNEK SOR	
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/P/OOS/09		PODPIS		BRANŻA Sanitarna		SKALA 1:100	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szjęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09		PODPIS		TEMAT RYSUNKU PRZEKRÓJ B-B, D-D - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		DATA 2018.02.02	
				SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_pw_s		NR RYSUNKU WM4	
						NR REWIZJI (R0)	