

Sala nadzoru kardiologicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Roboty robót</b>		
		<b>1.1. Prace budowlane.</b>		
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych i PCV 6,4*5,5	m2	35,200
		razem	m2	35,200
2	KNR 4-04 0504/01	Skucie posadzek jednolitych - wyrównanie posadzki po skutych płytkach ceramicznych i płytkach PCV 6,4*5,5	m2	35,200
		razem	m2	35,200
3	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 6,4*3,5*2+5,5*3,5*2-2*1-2*2	m2	77,300
		razem	m2	77,300
4	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel "na pełno"	m	20,000
5	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 35,2*0,1*2+77,3*0,1+20*0,1*0,2	m3	15,170
		razem	m3	15,170
6	KNR 4-02 0233/03	<b>1.1. Prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne).</b> Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szk	1,000
7	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	15,000
8	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	40,000
9	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szk	2,000
10	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywawkowej	szk	1,000
11	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
12	KNR 4-03 1115/02	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 24mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych	m	120,000
13	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szk	10,000
14	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlikowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szk	6,000
15	KNR 2-15 0613/01	Punkt poboru gazów medycznych - demontaż	kpl	1,000
16	KNR 2-15 0625/01	Tablice redukcyjne z obudową w instalacjach gazów medycznych - demontaż	kpl	1,000
17	KNR 4-02 0520/04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni grzewczej do 10,0m <sup>2</sup>	kpl	1,000
		<b>2. Roboty wykończeniowe.</b>		
		<b>2.1. Prace budowlane.</b>		
18	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	17,750
19	KNR 2-02 0803/01	Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie 77,3+17,75*2	m2	112,800
		razem	m2	112,800

## Sala nadzoru kardiologicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 1115/06	Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym	m2	35,200
21	KNR 2-02 1115/05	Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego o grubości 1-3mm	m2	35,200
22	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina do pomieszczeń higienicznych	m2	35,200
23	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	35,200
24	KNR 2-02 0602/01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - folia w płynie Mapei - izolacja w jazienkach 3*3	m2	35,200
25	KNR 2-02 0603/01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - folia w płynie Mapei - warstwa pierwsza 3*3*4-2*1	m2	9,000
		razem	m2	9,000
26	KNR 2-02 0603/02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - folia w płynie Mapei - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	34,000
		razem	m2	34,000
27	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznoalkalowych FDI	m2	34,000
28	KNR 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, wejściowe, dwukrotnie malowane na budowie, pełne, jednozielne o powierzchni do 2,00m <sup>2</sup> - wodoodporne	szt	1,000
29	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	2,000
30	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	112,800
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba biała lateksowa (kromość x 2)	m2	112,800
32	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba antybakteryjna, farbowydawalna	m2	35,200
		2.2. Prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne).	m2	112,800
		2.2.1. Instalacje sanitarne.		
33	KNR 4-01 0208/02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm		
34	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	szt	3,000
35	KNNR 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
36	KNNR 4 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	m	3,000
37	KNNR 4 0211/03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000
38	KNR 5-18 0801/01	Montaż do wnek drzwiček DWB, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm	szt	1,000
39	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
40	KNR 4-01 0325/07	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł	m	8,000
			m	8,000

Sala nadzoru kardiologicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30,000
42	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
43	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek usiępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
44	KNR 2-15 0115/03	Baterie lekarskie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
45	KNR 2-15 0117/01	Analogia. Bateria natryskowa z natryskiem	szt	1,000
46	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego + kabina szklana	kpl	1,000
47	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
48	KNR 2-15 0224/03	Usiępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
49	KNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm - higieniczne	szt	1,000
50	KNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm + głowica	szt	1,000
51	KNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	1,000
52	KNR 2-15 0613/01	Punkt poboru gazów medycznych	kpl	1,000
53	KNR 2-15 0625/01	Tablice redukcyjne z obudową w instalacjach gazów medycznych	kpl	1,000
54	KNR 5 1209/05	2.2.2. Instalacje elektryczne. Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	5,000
55	KNR 5-08 0109/05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	120,000
56	Kalkulacja indywidualna	Wykucie bruzd pod rury winidurowe	m	120,000
57	KNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	120,000
58	KNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	20,000
59	KNR 5-08 0303/02	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wyłotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	10,000
60	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m	m	120,000
61	KNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	10,000
62	KNR 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	5,000

Sala nadzoru kardiologicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
64	Kalkulacja indywidualna	oprawy świetlówkowe led	kpł	1,000