



UWAGA:

- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe projektowanego szybu.
- Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.



PRZEKRÓJ D-D PRZES NADSYBIE



N1 Nadszybie

	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
6cm	Podkład betonowy zbrojony siatką
15cm- -25cm	Styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem 3% jednostronnie laminowany papą podkładową
	Folia PE (paroizolacja)
15cm	Płyta stropowa żelbetowa (wg proj. konstr.)
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

D1 Dach

	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
6cm	Podkład betonowy zbrojony siatką
25cm- -42cm	styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem min. 3% jednostronnie laminowany papą podkładową
	Folia PE (paroizolacja) (proj.)
22cm	Płyta żelbetowa stropowa
1,5cm	Tynk cementowo-wapienny

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.

9

TEMAT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	PRZEKRÓJ D-D PRZES PROJ. NADSYBIE - RYS. ZAMIENNY		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basała	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr: BŁ-PdOKK/103/2007	DATA 30 września 2020r.	PODPIS